

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงประปา - คลองอีสานเขียว บ้านหนองหัวตำบลดอนทอง อำเภอสิดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมปีกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง พร้อมลงไหล่ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อยหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ดอนทอง กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท เลขที่ ๒-๒๐๑/๔๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกโรงประปา - คลองอีสานเขียว บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ระยะทาง 97 เมตร กว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 เมตร รวมปีถนนคอนกรีตทั้งสองข้าง

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 597 ตร.เมตร พร้อมลงไหล่ทางทั้งสองข้าง ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	597	ตร.ม.			3.31	1,976.07	1,976.07	
2	ทรายหยาบรองพื้น	29.85	ลบ.ม.	406.54	12,135.22	99.00	2,955.15	15,090.37	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	89.55	ลบ.ม.	1,749.49	156,666.83	306.00	27,402.30	184,069.13	
4	งานเหล็กเสริม								
	- วายเมทØ4.00 มม.@0.20x0.20 ม.	597	ตร.ม.	31.00	18,507.00	5.00	2,985.00	21,492.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	150.12	กก.	17.28	2,594.07	-	-	2,594.07	
	- เหล็ก DB 12 mm.	79.92	กก.	15.73	1,257.14	-	-	1,257.14	
6	แผ่นพาดหินหนา 0.07 m.	1	ม้วน	120.00	120.00			120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							226,598.78	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2564
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 60)

4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไร้ค่าเฉลี่ยลิตรละ 27.36 บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกโรงประปา - คลองอีสานเขียว บ้านหนองหัว หมูที่ 6

ปริมาณงาน ระยะทาง 97 เมตร กว้าง 6.00 ม.หนา 0.15 เมตร รวมเปิดถนนคอนกรีตทั้งสองข้าง

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 597 ตร.เมตร พร้อมลงไหล่ทางทั้งสองข้าง ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพธิ์ทอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมูที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (คอนกรีตเสริมเหล็ก)	226,598.78	1.3056	295,847.37	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			298,847.37	


ขอเบิกเพียง

298,000.00 บาท

(ตัวอักษร)

สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)




ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกโรงประปา - คลองอีสานเขียว บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ระยะทาง 97 เมตร กว้าง 6.00 ม.หนา 0.15 เมตร รวมปึกถนนคอนกรีตทั้งสองข้าง

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 597 ตร.เมตร พร้อมลงไหล่ทางทั้งสองข้าง ให้เรียบรอย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพธิ์ทอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอสี่ดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (คอนกรีตเสริมเหล็ก)	226,598.78	1.3056	295,847.37	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			298,847.37	
ขอเบิกเพียง 298,000.00 บาท (ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

298,000 บาท -สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพัชร์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม