

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ครึ่งวงกลม) จากบ้านนายวิรัช - บ้านนางลูกชิ้น พิมพ์อุบล บ้านหนองพลวง ตำบลโพหนอง อำเภอสี่ตา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗,๗๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วางท่อ คสล.(แบบครึ่งวงกลม) ศก. ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร พร้อมปรับ คสล.ทั้งสองข้าง ทุละ ๐.๐๕ เมตร ลึก ๐.๑๕ เมตร และพร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนองกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๗,๗๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกล้วยพัฒน์

รายการประมาณการค่าก่อสร้างแบบ

ปร.4

โครงการ ขุดวางระบายน้ำ คสล. ครึ่งวงกลม จากนายวิรัตน์ - บ้านนางลูกชิ้น บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่ารับ คสล. ทั้งสองข้างๆละ 0.05 เมตร

ลึก 0.15 เมตร และยาแนวรอยต่อท่อ ให้เรียบรอยพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร ให้เรียบรอย

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่อบต.โพหนองกำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	100	ลบ.ม.		-	99.00	9,947.52	9,947.52	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	5	ลบ.ม.	406.00	2,038.12	306.0	1,536.12	3,574.24	
3	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	RB 6 mm.	106.56	กก.	17.47	1,861.60			1,861.60	
4	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	53.27	106.54			106.54	
5	งานท่อ คสล.								
	ท่อคสล.ขนาด 40 cm. (ผ่าครึ่ง)	160.00	ท่อน	200.93	32,148.80	30.00	4,800.00	36,948.80	
	ค่าแรงคิด 30 % ของราคาวัสดุ					10,846.00	10,846.00	10,846.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							63,284.70	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2564
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 60)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 27.36 บาท

(ลงชื่อ) ประเมินการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้างแบบ

โครงการ ขุดวางวางระบายน้ำ คสล. ครึ่งวงกลม จากนายวิรัตน์ - บ้านนางลูกชิ้น บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่ารับ คสล. ทั้งสองข้างๆละ 0.05 เมตร
 ลึก 0.15 เมตร และยาแนวรอยต่อท่อ ให้เรียบร้อยพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
 รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่อบต.โพหนองกำหนดให้
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ปรับประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานวางระบายน้ำ	63,284.70		-	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%		1.0700	67,714.63	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			67,714.63	


ขอเบิกเพียง

67,700.00 บาท

(ตัวอักษร)

หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)




ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




อนุมัติ

นายหมาภัก สมหนอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปริธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ขุดวางรางระบายน้ำ คสล. ครึ่งวงกลม จากนายวิรัตน์ - บ้านนางลูกชิ้น บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่ารับ คสล. ทั้งสองข้างๆละ 0.05 เมตร
 ลึก 0.15 เมตร และยาแนวรอยต่อท่อ ให้เรียบรอยพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร ให้เรียบรอย
 รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่อบต.โพหนองกำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ	63,284.70		-	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%		1.0700	67,714.63	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			67,714.63	

ขอเบิกเพียง

67,700.00 บาท

(ตัวอักษร)

หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการฯ

ปลัด อบต.

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

67,700 บาท -หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ารมการ

(นางสาวพินพัชร์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม