

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด ดาดคอนกรีตและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านลิ่งสอง ตำบลโพนทอง อำเภอสี่ตา จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วางท่อ จำนวน ๑๐ ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๕ x ๑.๔ เมตร ยาแนว รอยต่อท่อพร้อมถมดินหลังท่อ คสล. ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว ๙ เมตร กว้าง ๒.๕ เมตรหนา ๐.๑๐ ซม.และเท คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว ๘.๕ เมตร กว้าง ๗.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ซม. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๓.๗๕ ตร.ม. ให้เรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทองกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๓,๕๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา

๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์

๗.๓ นางสาวพินิจพัชร์ แก้วกล้วยพัฒน์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำป่อพักคสล.พร้อมฝาปิด ดาดคอนกรีตและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิ่งสอง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน วางท่อ จำนวน 10 ท่อน ป่อพักคสล.พร้อมฝาปิด ขนาด 2.00 x 1.5 x 1.4 เมตร ยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมถมดินหลังท่อคสล.

ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 9 เมตร กว้าง 2.5 เมตรหนา 0.10 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 8.5 เมตร

กว้าง 7.5 เมตร หนา 0.15 ซม. พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 63.75 ตร.เมตร ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่อบต.โพนทองกำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลิ่งสอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตหยาบ	1.20	ลบ.ม.	1,657.76	1,989.31	306.00	367.20	2,356.51	
2	งานวางท่อ								
	- ท่อคสล. ศก. 80cm	10.00	ท่อน	1,084.11	10,841.10		-	10,841.10	
	- ค่ายาแนว+กลบดินกลับ	10.00	ท่อน			300.00	3,000.00	3,000.00	
3	งานดินถม	100.00	ลบ.ม.			99.00	9,900.00	9,900.00	
4	งานป่อพัก คสล. + ฝาปิด								
	ขนาด 2.00x1.5x1.4 เมตร	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
5	งานดาดคอนกรีต								
	ขนาด 9x7.5x0.1 เมตร								
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	6.75	ลบ.ม.	1,749.49	11,809.06	306.00	2,065.50	13,874.56	
	ทรายรองพื้นปรับระดับ	3.38	ลบ.ม.	435.00	1,468.13	99.00	334.13	1,802.25	
	เหล็ก RB 9 มม.	603.84	กก.	16.48	9,951.28			9,951.28	
	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	56.07	560.70			560.70	
6	งานเทผิวคสล.								
	ขนาด 7.5 x8.5 หนา 15 ซม.								
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	6.37	ลบ.ม.	1,749.49	11,144.25	306.00	1,949.22	13,093.47	
	ทรายรองพื้นปรับระดับ	3.18	ลบ.ม.	435.00	1,383.30	99.00	314.82	1,698.12	
	เหล็กตะแกรงวายเมท	63.75	ตร.ม	31.00	1,976.25	5.00	318.75	2,295.00	
	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิวทาง	131.50	ตร.ม			3.31	435.27	435.27	
	เหล็ก RB 15 มม.	27.80	กก	17.51	486.78			486.78	
7	ไม้แบบ	6.00	ลบ.ฟ.	401.00	2,406.00			2,406.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							84,701.04	

หมายเหตุ


1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563)

4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 22.56 บาท

(ลงชื่อ)



..... ประमाणการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

รายการกลางก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ่อพักคสล.พร้อมฝาบปิด ดาดคอนกรีตและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลึงสอง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน วางท่อ จำนวน 10 ท่อน บ่อพักคสล.พร้อมฝาบปิด ขนาด 2.00 x 1.5 x 1.4 เมตร ยานวรอยต่อท่อ พร้อมถมดินหลังท่อคสล.

ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 9 เมตร กว้าง 2.5 เมตรหนา 0.10 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 8.5 เมตร

กว้าง 7.5 เมตร หนา 0.15 ซม. พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 63.75 ตร.เมตร ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์

โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่อบต.โพหนองกำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลึงสอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปรับประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	84,701.04	1.3056	110,585.68	
	เงื่อนไข - เงินย่ำล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			113,585.68	

คิดเป็นเงินประมาณ

113,500.00 บาท

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

113,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก / สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพิศ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม