

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองกันน้ำแนวเขตปาชาผืน้อย บ้านหนองพลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดครรราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานสภาพเดิมมีการขุดลอกบางส่วนมีความลึก ๐.๗๕ เมตร ขอน้มติขุดลงอีก ๔ เมตร ปากสร้างกว้าง ๘ เมตร กันสร้างกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ความลาดเอียง ๑ : ๒ ลึกลงอีก ๔ เมตร ปริมาตรดินขุดชนไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ลบ.เมตร เกลี่ยตกลงคันดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทองกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานขุดลอก
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ชุดคลอกคลองน้ำกันเนื้อเขตป่าข้า汾้อย บ้านหนองพลาง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน สภาพเดิมมีการขุดลอกบางส่วนมีความลึก 0.75 เมตร ขอนมติชุดลึกลงอีก 4 เมตร ปากกระกว้าง 8 ม. กันสะกกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร ความลาดเอียง 1:2 ลึกลงอีก 4 เมตร ปริมาตรดินขุดขึ้นไม่น้อยกว่า 13,200 ลบ.เมตร เกลี่ยตกแต่งคันดินให้เรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลาง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดควรราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอก	338,052.00	1.3357	451,536.06	
	เงื่อนไข - ผ่อนจ่ายส่วนหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			454,536.06	
ขอเบิกเพียง		454,500.00 บาท		(ตัวอักษร) สี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

454,500 บาท - สี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน -

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคاجัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายมาก สมนอกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองทุนฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพินพัชร์ แก้วกัลย์พัฒนา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ชุดคลอกคลองน้ำกันแนวเขตป่าข้ามเนื้ออยู่ บ้านหนองพลาวงศ์ หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน สภาพเดิมมีการชุดคลอกบางส่วนมีความลึก 0.75 เมตร ขนาดมีต่ำสุดลึกชั้งชึ้น 4 ม. ปากสร้างกว้าง 8 ม. กันสร้างกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร ความลาดเอียง 1:2 ลึกชั้งชึ้น 4 เมตร ปริมาตรดินชุดชนไม่น้อยกว่า 13,200 ลบ.เมตร เกลี่ยตากแต่งคันดินให้เรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลาวงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชุดคลอก เงื่อนไข - เงินจ่ายส่วนหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินทุน 5% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (val) 7%	338,052.00	1.3357	451,536.06	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			454,536.06	

ขอเบิกเพียง

(ตัวอักษร)


454,500.00 บาท

สี่แสนห้าหมื่น肆พันห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)  ประจำการ/ตรวจสอบ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เท็จชัย

นายธีรพล นิธิบุรีชา

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

นายชนากร สมน sok

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทอง

สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ บุดดลอกคลองน้ำกันแนวน้ำเขตเป้าข้าฝั่นอย บ้านหนองพลาวงศ์ หมู่ที่ 10

บริมาณงาน สภาพเดิมมีการบุดดลอกบางส่วนมีความลึก 0.75 เมตร ขอนุมติบุดดลลึกอีก 4 เมตร ปากสรากว้าง 8 เมตร กันสรากว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร ความลาดเอียง 1:2 ลึกลงอีก 4 เมตร ปริมาตรดินบุดดนมีเนื้อยกกว่า 13,200 ลบ.เมตร เกลี่ยตกแต่งคันดินให้เรียบรองพื้นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลาวงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	บุดดินด้วยเครื่องจักร (บุดดนมีบางส่วน) พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เรียบรองพื้น	13,200	ลบ.เมตร			25.61	338,052.00	338,052.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							338,052.00	

หมายเหตุ 1. ราคาข้างต้นจากแหล่งเก็บที่การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของกรมปัญญาชีวภาพ กระทรวงการคลัง

2. ราคาค่าวัสดุ ข้างต้นมาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ข้างต้นตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางฯ

(ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560)

4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เอสบีลิตราละ 29.36 บาท

5. กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

6. ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบງบประมาณงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองซ่อม